



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
Υ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Μ.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : Βελτίωση συνθηκών ροής στην κοίτη: α) του χειμάρρου Μεγ. Ρέμα Ν. Απολλωνίας (τμ. Περιοχής Μεσοποτάμου) & β) της περιφ. Τάφρου Ζαγκλιβεριού (ρέμα Ντραουντά)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Π.Κ.Μ. έτους 2023 ΚΩΔΙΚΟΣ 1122ΘΕΣ001ΙΔΠ23

Χρήση: 2023

Προϋπολογισμός: 770.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

A/A	ΑΡΘΡΟ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ	
ΟΜΑΔΑ Α' (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ)								
A1	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ 1123Α	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες (ΜΤΦ 1,73km)	m3	60.000	1,08	64.800,00	
A2	ΥΔΡ 3.16	ΥΔΡ 6070	Διάστρωση προιόντων εκσκαφής.	m3	105.000	0,21	22.050,00	
A3	ΥΔΡ 3.17	ΥΔΡ 6054	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (ΜΤΦ 1,73 km)	m3	680	2,48	1.686,40	
A4	ΥΔΡ 4.02.02	ΥΔΡ 6054	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (ΜΤΦ 1,73 km)	m3	45.000	1,10	49.500,00	
A5	ΥΔΡ 5.9.02	ΥΔΡ 6067	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου (ΜΤΦ 32,50 km)	m3	140	16,48	2.307,20	
A6	ΥΔΡ6.01.01.03	ΥΔΡ 6108	Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα ισχύος 2,0έως 5,0 ΗΡ	h	600	5,60	3.360,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α'							143.703,60	
ΟΜΑΔΑ Β' (ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ)								
B1	ΟΔΟ Β-65.1.1	ΟΔΟ-2311	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων. Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	kg	56.500	2,70	152.550,00	
B2	ΟΔΟ Β-65.2	ΟΔΟ-2312	Κατασκευή φατνών	m2	26.200	2,50	65.500,00	
B3	ΟΔΟ Β-65.3	ΟΔΟ-2313	Πλήρωση φατνών (ΜΤΦ 32,50 km)	m3	3.580	23,48	84.058,40	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β'							302.108,40	
							Σύνολο Εργασιών Σσ	445.812,00
							Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	80.246,16
							ΣΥΝΟΛΟ ΣΣ	526.058,16
							Δαπάνη Απροβλέπτων 15%	78.908,72
							Σύνολο Σ1	604.966,88
							Απολογιστικά Δαπάνη ΑΕΚΚ	4.500,00
							Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΕΚΚ 18%	810,00
							Σύνολο Σ2	610.276,88
							Δαπάνη Αναθεώρησης	10.690,86
							Σύνολο Σ3	620.967,74
							Φ.Π.Α. 24%	149.032,26
							ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Σ (€)	770.000,00

Θεσσαλονίκη, 01 - 06 - 2023
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Θεσσαλονίκη, 01 - 06 - 2023
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Ε.Δ.Π.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛΠΕΚΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β

ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
Αγγ. Τοπογράφος Μηχανικός με Α' β

Θεσσαλονίκη, 01 - 06 - 2023

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την οικ. 379703(5473) / 01 -06-2023 Απόφασή μας
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΔ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ.