

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ			
Για την παροχή υπηρεσιών " ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ./Π.Κ.Μ. ΈΤΟΥΣ 2023-2024-2025" προϋπολογισμού 4.000.000,00€ με το ΦΠΑ			
α/α	Αναλυτική περιγραφή έργου- Τεχνικές Απαιτήσεις	Απαίτηση	Απάντηση
1	Πλήρης συμμόρφωση με το περιεχόμενο της Τεχνικής Έκθεσης.	Ναι	
2	Η επίδοση προσφοράς του αναδόχου προϋποθέτει ότι έλαβε υπόψη του κατά τη σύνταξή της, τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου (τη θέση και τα τμήματα του έργου, τις απαιτούμενες και με κάθε μέσον μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, την κατάσταση των οδών, την πιθανή ανάγκη κατασκευής προσπελάσεως, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, τις καιρικές συνθήκες και κάθε άλλη τοπική ειδική και γενική συνθήκη, τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και τα οποία καθ' οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών.(Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα τμήματα των ρεμάτων και των χειμάρρων θα καθοριστούν από την Υπηρεσία μετά την υπογραφή της σύμβασης).	Ναι	
3	Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει τις επιμέρους εργασίες και να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του μέσα στα πλαίσια της συμβατικής συνολικής προθεσμίας και δε δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση σε περίπτωση που για να τηρήσει τις προθεσμίες χρειαστεί να συγκροτήσει πρόσθετα συνεργεία κλπ. πέρα από αυτά που είχε προβλέψει κατά τη σύνταξη της προσφοράς του ή μετά την υπογραφή της σύμβασης.	Ναι	
4	Στα πλαίσια της εν λόγω παροχής υπηρεσιών θα γίνουν εργασίες σε τμήματα ρεμάτων, τα οποία θα επιλεγούν και θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν ή που θα προκύψουν.	Ναι	

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Για την παροχή υπηρεσιών " ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ./Π.Κ.Μ. ΈΤΟΥΣ 2023-2024-2025" προϋπολογισμού 4.000.000,00€ με το ΦΠΑ

α/α	Αναλυτική περιγραφή έργου- Τεχνικές Απαιτήσεις	Απαίτηση	Απάντηση
5	<p>Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι:</p> <p>1) Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχάλικων με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.</p> <p>2) Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση, φερτά υλικά(μόνο σε τεχνικά και οχετούς), και απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.</p> <p>3) Η συγκέντρωση και ο θρυμματισμός όλων των όλων των φυτικών υπολειμμάτων που θα προκύψουν από την κοπή ή την κλάδευσης κλπ, η φόρτωση, μεταφορά και απομάκρυνση τους από τους χώρους του έργου και η απόρριψή τους, σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπεται από τη νομοθεσία καθώς και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου των εργασιών.</p> <p>4) Σε περίπτωση που τα προϊόντα εκσκαφής ή καθαρισμού δεν μπορούν να διατεθούν διαφορετικά, αυτά θα αποτίθενται – μετά από έγκριση της Υπηρεσίας- σε χώρους υποδοχής, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).</p> <p>5) Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων – Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95% Zn – 5% Al).</p> <p>6) Επισκευή φατνών.</p> <p>7) Πλήρωση φατνών.</p> <p>8) Επισκευές μικρής κλίμακας με σκυρόδεμα σε διευθετημένα τμήματα ρεμάτων.</p> <p>9) Ανανέωση κόμης ή κοπή δέντρων</p>	Ναι	
6	<p>Η αρμόδια υπηρεσία του έργου, θα κρίνει σε ποιες θέσεις χρειάζεται εκτέλεση εργασιών καθαρισμού, όπως απομάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης (κόψιμο με τρόπο που περιγράφεται παρακάτω), καθαρισμός από φερτά υλικά σε</p>	Ναι	

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Για την παροχή υπηρεσιών " ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ./Π.Κ.Μ. ΈΤΟΥΣ 2023-2024-2025" προϋπολογισμού 4.000.000,00€ με το ΦΠΑ

α/α	Αναλυτική περιγραφή έργου- Τεχνικές Απαιτήσεις	Απαίτηση	Απάντηση
	<p>τεχνικά έργα, απορρίμματα, μπάζα, κ.λ.π. από τις κοίτες των ποταμών ή των ρεμάτων και ανάλογα θα δίδεται σχετική εντολή στον ανάδοχο για τις απαιτούμενες εργασίες, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Τοπογραφική αποτύπωση της περιμέτρου της ζώνης καθαρισμού.2. Λήψη διατομών της υφιστάμενης κατάστασης πλάτους αναλόγου των επεμβάσεων, με χωροσταθμικές ή ταχυμετρικές μεθόδους.3. Λήψη φωτογραφιών πριν τις εργασίες καθαρισμού4. Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ρεμάτων και χειμάρρων από αυτοφυή βλάστηση, απορρίμματα, μπάζα, κορμούς δέντρων, κλπ. Καθαρισμός τεχνικών έργων από φερτά υλικά, απορρίμματα, κορμούς δέντρων κ.λ.π. με χρήση κατάλληλου προς τούτο εξοπλισμού και χωματουργικών μηχανημάτων (εκσκαφέων, φορτωτών, προωθητών) και στη συνέχεια φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και μεταφορά τους στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.5. Κοπή και απομάκρυνση των μη υγιών δέντρων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, κατόπιν σχετικής αδείας από το Δασαρχείο, τα οποία βρίσκονται στα πρανή και την κοίτη των ρεμάτων. Τα δέντρα πρέπει να κοπούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη διαταραχθούν τα πρανή και η κοίτη των ρεμάτων για ευνόητους λόγους. Προς τούτο, τα δέντρα θα κόβονται σε ύψος 0,40μ από το φυσικό έδαφος και ο κορμός θα απομακρύνεται, η δε ρίζα θα παραμένει στη θέση του για να μη διαταραχθεί η συνοχή του εδάφους. Το ύψος κοπής των δέντρων είναι ανεξάρτητο από την περίμετρο του κορμού τους. Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων σε ύψος 0,40μ από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους και καθαρισμός από αυτοφυή βλάστηση (καλάμια κλπ) με κατάλληλο εξοπλισμό. Η χαμηλή κατεστραμμένη βλάστηση δεν θα απομακρύνεται σε περίπτωση που κριθεί επικίνδυνο να διαταραχθεί η φυσική διαμόρφωση του εδάφους.6. Συγκέντρωση και θρυμματισμός όλων των όλων των φυτικών υπολειμμάτων που θα προκύψουν από την κοπή ή την		

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

**Για την παροχή υπηρεσιών " ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ./Π.Κ.Μ. ΈΤΟΥΣ 2023-2024-2025" προϋπολογισμού 4.000.000,00€ με το ΦΠΑ**

α/α	Αναλυτική περιγραφή έργου- Τεχνικές Απαιτήσεις	Απαίτηση	Απάντηση
	<p>κλάδευσης κλπ, η φόρτωση, μεταφορά και απομάκρυνση τους από τους χώρους του έργου και η απόρριψή τους, σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπεται από τη νομοθεσία καθώς και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου των εργασιών 6. Εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή-πλήρωση ή επισκευή συρματοκιβωτίων.</p> <p>7. Επισκευές μικρής κλίμακας με σκυρόδεμα σε διευθετημένα τμήματα ρεμάτων.</p> <p>8. Επισκευή και πλήρωση φατνών</p> <p>9. Λήψη φωτογραφιών μετά το τέλος των εργασιών καθαρισμού.</p> <p>Οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση των κατάλληλων ειδικών μηχανημάτων και εργαλείων από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων. Όλες οι προαναφερόμενες εργασίες θα υλοποιούνται ύστερα από έγκαιρες εντολές από την αρμόδια υπηρεσία με τις οποίες θα καθορίζονται οι θέσεις, τα μήκη και οι χρόνοι, που κατά την κρίση της υπηρεσίας θα πρέπει να υλοποιηθεί η εκάστοτε ανατιθέμενη εργασία.</p>		
7	<p>Η επιμέτρηση των εργασιών καθαρισμού ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση, φερτά υλικά, ή απορρίμματα θα γίνει με εμβαδομέτρηση της επιφάνειας που θα καθαριστεί. Η μέθοδος της εμβαδομέτρησης θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας.</p> <p>Η επιμέτρηση εργασιών κατασκευής ή επισκευής συρματοκιβωτίων θα γίνει όπως περιγράφεται στην προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 – 08.02.1.00. Η</p>	Ναι	
8	<p>Τήρηση κανόνων ασφαλείας εργασίας σε όλη τη διάρκεια των εργασιών, λήψη μέτρων ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων, όπως ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.</p>	Ναι	

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

**Για την παροχή υπηρεσιών " ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ./Π.Κ.Μ. ΈΤΟΥΣ 2023-2024-2025" προϋπολογισμού 4.000.000,00€ με το ΦΠΑ**

α/α	Αναλυτική περιγραφή έργου- Τεχνικές Απαιτήσεις	Απαίτηση	Απάντηση
------------	---	-----------------	-----------------

Ημερομηνία
(Υπογραφή - Σφραγίδα Προσφέροντα)

Η Συντάξασα

**Η Αν. Προϊστάμενη
Τ.Ε.Δ.Π./Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ./Π.Κ.Μ.**

**Ο Αν. Προϊστάμενος της
Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ./Π.Κ.Μ.**

**Κουρούπη Κλεοπάτρα
Πολ. Μηχανικός με Α' β.**

**Διαμαντή Ελένη
Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α' β.**

**Αγγελίδης Δημήτριος
Πολ. Μηχανικός με Α' β.**

